

PROJEKT VINKOVCI

Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna za prijavu izgradnje vodno – komunalne infrastrukture

Korisnik projekta: VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): **480.701.190,14 HRK**

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: **384.560.952,11HRK**

Bespovratna EU sredstva: **272.134.035,00 HRK (70,76 % prihvatljivih troškova)**

Osnovni elementi projekta:

- Izgradnja 118.989 m sekundarnog sustava javne odvodnje, 31.865m novih tlačnih cjevovoda, 8.269 priključnih okana, 7 kišnih preljeva i preljevnih spremnika te izgradnja 40 novih crpnih stanica;
- Rekonstrukcija 11.555 m sekundarnog sustava javne odvodnje te rekonstrukcija 22 postojeće crpne stanice;
- Puštanje u pogon 55.815m postojećeg sustava odvodnje i postojeća tri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) odgovarajućih stupnjeva pročišćavanja (UPOV „Otok“ 2. stupanja pročišćavanja i kapaciteta uređaja 8.500ES (ekvivalent stanovnika), UPOV „Ivankovo“ 2. stupanja pročišćavanja i kapaciteta uređaja 8.000ES, UPOV „Cerna“ 2. stupanja pročišćavanja i kapaciteta uređaja 6.000ES);
- Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV „Jošine“) kapaciteta uređaja 43000 ES na 3. stupanj pročišćavanja;
- Nabava opreme (nabava više specijalnih vozila za održavanje sustava odvodnje, TV inspeksijska kamera s pripadajućom opremom te uvođenje GIS-a.);
- Usluge nadzora projekta, vođenja projekta i promidžbe projekta.

Ciljevi projekta:

- Povećati priključenost na sustav odvodnje s postojećih 71% na 86% na području aglomeracije Vinkovci, povećanje s postojećih 13% na 85% na području aglomeracije Otok, povećanje s postojećih 0% na 82% na području aglomeracije Ivankovo te povećanje s postojećih 0% na 89% na području aglomeracije Cerna;
- Osiguranje adekvatnog pročišćavanja otpadnih voda nadogradnjom postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i puštanja u puni pogon postojeća tri uređaja na projektnom području;
- Povećanje učinkovitosti i pouzdanosti javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode (princip onečišćivač plaća).

Projekt Vinkovci provodi se kroz 6 ugovora:

- Ugovor o radovima za projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a Jošine;
- Ugovor o radovima za novogradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje
- Ugovor o nabavi opreme za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda;
- Ugovor o uslugama za nadzor radova;
- Ugovor o uslugama upravljanja projektom;
- Ugovor o uslugama za informiranje i vidljivosti projekta.

Razdoblje provedbe projekta: 2018. – 2021.